



21 de mayo de 2006

La CHS invierte más de 2,6 millones de euros en la modernización de regadíos en acequias de la Huerta de Murcia

Las obras consistirán en la mejora del camino de servicio de las obras de entubamiento de las acequias en el municipio de Murcia

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) va a invertir 2.609.225 euros en la mejora del camino de servicio de las obras de entubamiento de las acequias correspondientes a la modernización de regadíos de la Vega Media (Huerta de Murcia), cuyo plazo de ejecución asciende a 6 meses.

En concreto, los tres proyectos que ha sacado a concurso la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente (dos de los cuales ya ha publicado el Boletín Oficial del Estado) afectan a los tramos Azud de la Contraparada-San Ginés (877.477,67 euros de presupuesto de licitación), San Ginés-Carretera de Algezares (878.598,29 euros) y la Margen Izquierda-Alimentación a las Acequias de Zaraiche, Calteliche, Benipotrox, Casillas, Alzaga, Benetucer y Caravija (853.148,98 euros).

Las obras consisten en la ejecución de las actuaciones necesarias que hagan que el camino de coronación adquiera la estructura de resistencia y durabilidad frente a las cargas de tráfico a las que se ve sometido. Para ello, se ha previsto la extensión y compactación de una capa de zahorra natural a modo de capa de transición, en un espesor de 30 centímetros, y en un ancho de unos 9-10 metros, con una pendiente a ambos lados del 4 por ciento para el adecuado drenaje de las aguas.

Sobre este nivel se dispondrá una capa de zahorra artificial de 25 centímetros de espesor a modo de capa base, que será extendida y compactada adecuadamente, con una pendiente a ambos lados del 2 por ciento para evacuar las aguas. Posteriormente, se procederá a efectuar el correspondiente riego de imprimación con una emulsión asfáltica de 7 metros de ancho (quedará 1,5 metros de arcén a ambos lados del camino de zahorra artificial compactada).

Por último, se extenderá la mezcla bituminosa en caliente con árido calizo que formará la capa de rodadura de entre 4 y 5 centímetros de espesor, y también con una pendiente del 2 por ciento para la correcta y rápida evacuación de las aguas. Así mismo, a lo largo de la traza del camino y a ambos lados del mismo se perfilarán en tierra las cunetas con taludes.

Para dejar el camino totalmente terminado, la CHS instalará la señalización, tanto horizontal como vertical, de manera que esté en condiciones de ser abierto al tráfico con la seguridad suficiente para sus usuarios. Además, la Confederación cederá estas vías, una vez acondicionadas, a la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia.

El camino de coronación de estas acequias se ha convertido en una arteria de comunicación entre las zonas de huerta que atraviesa, incluso para vehículos pesados utilizados para la recolección de cítricos, lo que ha producido un continuo deterioro de su superficie, con múltiples baches e irregularidades que hacen que la circulación por esta vía se haya vuelto incómoda y hasta insegura en algunos tramos. Por lo tanto, se hace necesario arreglar y proteger este camino con garantía y durabilidad suficientes.