



16 de diciembre de 2007

La CHS mejora los sistemas de control de las tomas de derivación del Canal Principal del Postrasvase

Se practicarán mejoras de medición en las tomas de los Términos Municipales de Molina de Segura, Fortuna, Santomera y Orihuela

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), ha iniciado las obras en las tomas de derivación del Canal Principal de la Margen Izquierda del Postrasvase en los Términos Municipales de Molina de Segura, Fortuna, Santomera y Orihuela. Tras haber inspeccionado estas tomas y sus elementos de regulación, medida y control, se constató la necesidad de mejorarlos y completarlos con la instalación de contadores en línea, aforos de labio delgado o batimetrías de balsas cercanas, según el caso. Esta actuación tiene como fin coleccionar más datos de medida, para ser contrastados y detectar rápidamente cualquier fallo o imprecisión.

El Canal Principal de la Margen Izquierda del Postrasvase se inicia en el Azud de Ojós, donde se derivan los canales necesarios por gravedad. En su recorrido el trazado cruza la sierra de Ulea, mediante dos túneles y un tercero a la altura de Los Valientes, en el Término Municipal de Molina de Segura, siendo el resto del trazado en canal a cielo abierto.

A lo largo del Canal Principal existen numerosas tomas de derivación, que abastecen las zonas regables y los puntos de abastecimiento de las potabilizadoras, disponiendo cada toma de los elementos necesarios para su regulación, medida y control.

Las acciones a realizar, que han contado con un presupuesto de 152.098,06 euros, son puntuales y de ellas podrían destacarse las obras de hormigón armado, las de conducción del agua para la conexión entre los aforadores y las tuberías de impulsión o acequias existentes, las de adecuación de terrenos en el entorno de las tomas de riego, además de los vallados, la adecuación de instalaciones existentes o la puesta a punto de instalaciones electromagnéticas.